

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту нежилого помещения
филиала АНО ДТ «Красноярский «Кванториум» в г. Ачинске

Ремонтные работы в нежилом помещении			
Подготовка и покраска стен (с колеровкой) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен		196	м2
Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101		123,48	кг
Шпаклевка и устранение повреждений стены		7	м2
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков		7	м2
Замена полового покрытия	Укладка и ремонт полового покрытия, выполняется после производства электромонтажных работ и монтажа СКС (керамогранит)	14	м2
Утепление тех этаж	Монтаж, устранение мостиков холода на техническом этаже тепло изоляции по внутреннему периметру. (Пенополистирол 1200x1000x50 м) Вывоз мусора и уборка помещения.	84	м2
Добавление секций на существующие батареи	Установка дополнительных секций на существующие секции 500*100 4 секций, белый. Место и схема установки согласовываются с заказчиком	10	Шт.
Утепление оконных проемов	Утепление оконных проемов (откосы). Место согласовывается с заказчиком	12	Шт.